แบบสรุปการกำหนดราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลกมลาไสย อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

ประเภทงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ปริมาณงาน ถนน คสล.ขนาด กว้าง 4.00 เมตร ยาว 70.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 280.00 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง บ้านสะอาดชัยศรี หมู่ที่ 8 ตำบลกมลาไสย อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2561

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง รวมเป็นเงิน (บาท)	factor f	ค่างานก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				factor f
2	ประเภทงานทาง	109,526.91	1.3624	149,219.46	เงินจ่ายล่วงหน้า 0 %
3	ประเภทงานก่อสร้าง				เงินประกันผลงาน 0 %
4	ป้ายโครงการ	3,000.00		3,000.00	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %
					ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			152,219.46	
	ใช้ราคากลางที่			152,200.00	
	ตัวอักษร (หนึ่งแสนห้าหมื่นสองพันสองร้อยบาทถ้วน)				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) ..... ประธานกรรมการ

(นายประพันธ์ พันทะชุม)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ

(นายมารุต หมื่นไธสง)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ

(นายวุฒินันท์ เครือวรรณ)

นายช่างโยธา ชำนาญงาน

(ลงชื่อ) ..... เห็นชอบ

(นางบุญเยี่ยม นาทองไชย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกมลาไสย

(ลงชื่อ) ดาบตำรวจ..... อนุมัติ

(ประดิษฐ ไพรินทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกมลาไสย

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลกมลาไสย อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

โครงการ ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสะอาดชัยศรี หมู่ที่ 8 ตำบลกมลาไสย อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

สถานที่ก่อสร้าง บ้านสะอาดชัยศรี หมู่ที่ 8 ตำบลกมลาไสย อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

ประเภทงาน ถนน คสล.ขนาด กว้าง 4.00 เมตร ยาว 70.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 280.00 ตารางเมตร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมราคาวัสดุ+งาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก								
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	280.00	ตร.ม.	-	-	3.00	840.00	840.00	
2	งานทรายหยาบรองพื้นปรับระดับ	14.00	ลบ.ม.	467.29	6,542.06	-	-	6,542.06	
3	งานผิวจราจรคอนกรีต (ค.2)	42.00	ลบ.ม.	1,943.93	81,645.06	-	-	81,645.06	
4	ท่อ คสล.ขนาด Ø 0.40 x 1.00 เมตร ชนิดปากลิ้นราง ชั้น	6.00	ท่อน	355.14	2,130.84			2,130.84	
5	ตะแกรงเหล็ก Wire mesh Ø 4.00 มม. @ 0.10x0.30 ม.	280.00	ตร.ม.	30.00	8,400.00	-	-	8,400.00	
6	เหล็กเส้นข้ออ้อย DB Ø 16 มม.	7.00	เส้น	316.53	2,215.71	-	-	2,215.71	
7	เหล็กเส้นกลม RB Ø 15 มม.	2.80	เส้น	286.29	801.61	-	-	801.61	
8	เหล็กเส้นกลม RB Ø 19 มม.	0.35	เส้น	551.63	193.07	-	-	193.07	
9	แอสฟัสท์เหลวสำเร็จรูป	9.80	ลิตร	20.00	196.00	-	-	196.00	
10	แผ่นโฟมหนา 1 ซม.	1.820	แผ่น	20.00	36.40	-	-	36.40	
11	สายยาง Ø 6 หุน	1.077	เมตร	15.00	16.15	-	-	16.15	
12	ค่าแรงก่อสร้างผิวจราจร คสล.	280.00	ตร.ม.	-	-	18.00	5,040.00	5,040.00	
13	ค่าเช่าแบบเหล็ก	42.00	เมตร	10.00	420.00	-	-	420.00	
14	ค่าแรงติดตั้งแบบเหล็ก	210.00	เมตร	-	-	5.00	1,050.00	1,050.00	
					รวม			109,526.91	