

คู่มือฉบับ



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลพบุรี

เรื่อง การเปิดเผยแพร่ราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบคลองชลประทาน ๔L-RMC (ด้านฝั่งขวา)
บ้านโปโต หมู่ที่ ๑๐ องค์การบริหารส่วนตำบลลพบุรี อำเภอลพบุรี จังหวัดกาฬสินธุ์

ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๓/ว ๔๕๓ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๓
แจ้งแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของ
หน่วยงานของรัฐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณ
ราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นไปในแนวทางเดียวกัน และสอดคล้องกับแนวทาง
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ ภายใต้บังคับ
มาตรา ๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลลพบุรี ได้จัดทำราคากลางตามองค์การบริหารส่วนตำบลลพบุรี
ลพบุรี อำเภอลพบุรี จังหวัดกาฬสินธุ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กำหนดระยะเวลา
แล้วเสร็จ ๖๐ วัน จำนวนงบประมาณ ๖๔๕,๐๐๐.- บาท (หกแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ราคากลางของ
งานที่คำนวณได้ เป็นเงิน ๖๘๗,๔๒๗.๐๔.- บาท (หกแสนแปดหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยยี่สิบเจ็ดบาทสี่สตางค์.-) จึง
ขอเปิดเผยข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคา เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจสอบได้ และขอประกาศ
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยแพร่ราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าวข้างต้นรายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารแนบท้าย

จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ดาบคำรอง

(ประดิษฐ์ ไพรินทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลพบุรี

๒๖ พ.ค.๖๖

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย บ้านโป่ง หมู่ที่ 10 ตำบลกมลาไสย อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

ปริมาณงาน มีวงจรรวกว้าง 4.00 ม. ระยะทาง 280.00 ม. ทน 0.15 ม. หรือพื้นที่ถนน คสล.รวมกันไม่น้อยกว่า 1,120.00 ตร.ม. โหล่วางสูงจุกเรียงเฉลี่ยข้างละ 0.50 ม.

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_n	ราคาต่อหน่วย $\times F_n$	ราคากลาง	
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	1,400.00	1.76	2,464.00	1.3624	2.40	3,356.95	
2	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	56.00	546.43	30,600.08	1.3624	744.46	41,689.55	
3	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต ทน 0.15 ม.	ตร.ม.	1,120.00	381.86	427,683.20	1.3624	520.25	582,675.59	
4	Expansion Joint	ม.	8.00	378.24	3,025.92	1.3624	515.31	4,122.51	
5	Contraction Joint	ม.	100.00	175.58	17,558.00	1.3624	239.21	23,921.02	
6	Longitudinal Joint	ม.	280.00	49.10	13,748.00	1.3624	66.89	18,730.28	
7	งานอุกิ้งโหล่วาง	ลบ.ม.	56.00	169.49	9,491.44	1.3624	230.91	12,931.14	
8	ป้ายโครงการ	ป้าย	1.00						
					504,570.64		รวม	687,427.04	
							ตัวอักษร (-หกแสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน-)	ปรับเป็น	687,000.00

- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง = 504,570.64
- ② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง = 1.3624
- รวมคิด Factor F = 687,427.03
- ปรับลดคงเหลือ = 687,000.00 บาท (-หกแสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน-)
- กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 24 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นายมารุต หมื่นไธสง)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายภูตินันท์ เครือวรรณ)

นายช่างโยธา

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายฤกษ์ณัติพิทักษ์ ไชยชา)

เจ้าพนักงานธุรการ

(ลงชื่อ)  เห็นชอบ
(นางบุญเยี่ยม นาทองไชย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกมลาไสย

(ลงชื่อ)  อนุมัติ
(ประดิษฐ โพธิรินทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกมลาไสย